

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
PROCESSO Nº: 05.002/2019-TP.
DATA DE ABERTURA: 29/05/2019.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09hs00min.


PREZADOS SENHORES,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 05.002/2019-TP. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE.** pelo preço global de **R\$ 88.297,14 (Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos).**

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


Crateús, 21 de maio de 2019.

Atenciosamente,



ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27

PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27

GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04

CNPJ: 12943737.0001-27 / CGF 06.630.545-4
Rua D. Pedro II, 921, Altos, Sala 204- Centro - Crateús\CE
CEP: 63.700-000 - FONE: 3691 7895 | 88 9 9986-0506 | 88 981357024
Email: almeida.projetos@yahoo.com.br





RESUMO DO ORÇAMENTO

 ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 12.943.737/0001-27	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA : 29/05/2019	BDI : 20,00%			
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	HORARIO:	09HS00MIN					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESENTA) DIAS					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,29	1,53
2	ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS	9.350,86	10,59
3	ESTRUTURA	33.122,85	37,51
4	PAREDES E PAINÉIS	14.716,64	16,67
5	ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO	4.835,88	5,48
6	PISOS	7.621,41	8,63
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.005,42	1,14
8	PINTURA GERAL	983,89	1,11
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	596,71	0,68
		14.716,19	16,67
VALOR ORÇAMENTO:		73.580,95	100,00
VALOR BDI TOTAL:		14.716,19	
VALOR TOTAL:		88.297,14	

Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 PAULO SILVEIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA : 29/05/2019	BDI : 20,00%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO Nº 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
HORARIO:	09HS00MIN	HORA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2019-TP.	REF.	12/2018
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					1.347,29
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	6,00	189,77	1.138,62
2 ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS							
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,65	34,83	1.102,37
2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	18,46	432,39	7.981,92
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,19	20,21	266,57
3 ESTRUTURA							
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	27,30	51,76	1.413,05
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	889,92	7,05	6.273,94
3.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,38	313,33	3.565,70
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,46	313,33	1.084,12
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	14,83	103,42	1.533,72
3.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	274,68	70,09	19.252,32
4 PAREDES E PAINÉIS							
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	345,38	42,61	14.716,64
5 ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO							
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	404,06	4,66	1.882,92
5.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	73,53	23,25	1.709,57
5.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	73,53	16,91	1.243,39
6 PISOS							
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	71,72	72,39	5.191,81
6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	71,72	29,21	2.094,94
6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	10,20	32,81	334,66
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
7.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,30	159,59	1.005,42
8 PINTURA GERAL							
8.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	73,53	8,36	614,71
8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	29,30	369,18
9 LIMPEZA FINAL							
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	71,72	8,32	596,71
VALOR ORÇAMENTO:							73.580,95
VALOR BDI TOTAL:							14.716,19

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27
 PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27
 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04

VALOR TOTAL: 88.297,14

Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos



ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-17
Paulo Silvio Rodrigues de Almeida
PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 548.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-17
Gramsci Resende Mota
GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04

H *2000* *[Signature]*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE
HORARIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS

DATA : 29/05/2019

BDI : 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,15894721	7,13	15,40
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,23339359	9,63	21,50
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,02866585	9,63	19,53
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,00465105	8,75	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						56,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00605085	69,08	0,42
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,24077422	24,78	30,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,02659884	0,41	0,83
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,00413592	60,17	0,25
9	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00668157	45,90	0,31
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,14062108	20,83	2,93
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,82718281	71,45	59,10
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14062108	15,39	2,16
TOTAL MATERIAL:						96,75

ANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,00544317	0,90	0,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00195954	0,90	0,00
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,01034202	0,90	0,01

P.

[Handwritten signatures and initials]

PRELHEITURA MUNICIPAL
 Fis. 649
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOTAL TRANSPORTE:	0,01
VALOR:	189,77
VALOR SEM ENCARGOS:	156,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	32,80
VALOR COM ENCARGOS:	189,77
VALOR BDI (20.00%):	37,95
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	1.138,62

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	7,13	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						1,60
VALOR:						2,97
VALOR SEM ENCARGOS:						1,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,37
VALOR COM ENCARGOS:						2,97
VALOR BDI (20.00%):						0,59
QUANTIDADE:						70,26
VALOR TOTAL:						208,67

1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63700000	7,13	18,81
TOTAL MAO DE OBRA:						18,81

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



VALOR:	34,83
VALOR SEM ENCARGOS:	18,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,02
VALOR COM ENCARGOS:	34,83
VALOR BDI (20.00%):	6,97
QUANTIDADE:	31,65
VALOR TOTAL:	1.102,37

2.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,15200000	7,13	72,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,65000000	9,63	73,65
TOTAL MAO DE OBRA:						146,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	45,90	16,74
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,38	89,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,41	44,90
TOTAL MATERIAL:						150,94
VALOR:						432,39
VALOR SEM ENCARGOS:						302,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						129,48
VALOR COM ENCARGOS:						432,39
VALOR BDI (20.00%):						86,48
QUANTIDADE:						18,46
VALOR TOTAL:						7.981,92

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

2.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREFEITURA MUNICIPAL
 Fls 651
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,53000000	7,13	10,91
TOTAL MAO DE OBRA:						10,91
VALOR:						20,21
VALOR SEM ENCARGOS:						10,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,30
VALOR COM ENCARGOS:						20,21
VALOR BDI (20.00%):						4,04
QUANTIDADE:						13,19
VALOR TOTAL:						266,57

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17000000	7,84	9,17
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17000000	9,63	11,26
TOTAL MAO DE OBRA:						20,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,26	7,26
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,47	2,99
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,13	1,52
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,27	2,14
TOTAL MATERIAL:						13,91
VALOR:						51,76

P.L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VALOR SEM ENCARGOS:	34,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,42
VALOR COM ENCARGOS:	51,76
VALOR BDI (20.00%):	10,35
QUANTIDADE:	27,30
VALOR TOTAL:	1.413,05

3.2. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06300000	7,84	0,49
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06300000	9,63	0,61
TOTAL MAO DE OBRA:						1,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,18	4,81
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,35	0,21

TOTAL MATERIAL:		5,02
VALOR:		7,05
VALOR SEM ENCARGOS:		6,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,93
VALOR COM ENCARGOS:		7,05
VALOR BDI (20.00%):		1,41
QUANTIDADE:		889,92
VALOR TOTAL:		6.273,94

3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

P.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,64260000	8,75	5,62
TOTAL MAO DE OBRA:						44,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	45,90	39,14
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,78	52,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	137,76
TOTAL MATERIAL:						229,38

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,75204192	0,90	0,68
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,42887965	0,90	1,29
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,27073509	0,90	0,24

TOTAL TRANSPORTE:		2,21
VALOR:		313,33
VALOR SEM ENCARGOS:		275,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):		37,60
VALOR COM ENCARGOS:		313,33
VALOR BDI (20.00%):		62,67
QUANTIDADE:		11,38
VALOR TOTAL:		3.565,70

4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52

(Handwritten signatures and marks)

12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,64260000	8,75	5,62
-------	-----------------------	---------	---	------------	------	------

TOTAL MAO DE OBRA: 44,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	45,90	39,14
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,78	52,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	137,76

TOTAL MATERIAL: 229,38

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,75204192	0,90	0,68
01	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,42887965	0,90	1,29
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,27073509	0,90	0,24

TOTAL TRANSPORTE: 2,21

VALOR: 313,33

VALOR SEM ENCARGOS: 275,73

VALOR ENCARGOS (85.20%): 37,60

VALOR COM ENCARGOS: 313,33

VALOR BDI (20.00%): 62,67

QUANTIDADE: 3,46

VALOR TOTAL: 1.084,12

REFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOTAL FIS 654

5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	9,63	17,33

TOTAL MAO DE OBRA: 55,85

P.

[Handwritten signatures and marks]



VALOR:	103,42
VALOR SEM ENCARGOS:	55,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	47,57
VALOR COM ENCARGOS:	103,42
VALOR BDI (20.00%):	20,68
QUANTIDADE:	14,83
VALOR TOTAL:	1.533,72

3.6. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66150000	7,13	4,72
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41850000	9,63	4,03
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,01927800	8,75	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						8,92

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	14,80	14,80
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,18	3,09
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	10,13	0,30
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02508000	62,78	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,82000000	0,41	3,62
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,27	4,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	7,26	3,99
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02661600	45,90	1,22
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	19,80	19,80
TOTAL MATERIAL:						52,53

P.

Q

H

~~2~~

[Handwritten signature]

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02256126	0,90	0,02
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00812205	0,90	0,01
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,04286639	0,90	0,04
TOTAL TRANSPORTE:						0,07
VALOR:						70,09
VALOR SEM ENCARGOS:						62,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,05
VALOR COM ENCARGOS:						70,09
VALOR BDI (20.00%):						14,02
QUANTIDADE:						274,68
VALOR TOTAL:						19.252,32



4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00800000	7,13	7,19
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
TOTAL MAO DE OBRA:						15,85
ATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	45,90	0,69
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,38	9,50
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,99	2,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,41	0,89
TOTAL MATERIAL:						13,24
VALOR:						42,61

P.

[Handwritten signatures and marks]

VALOR SEM ENCARGOS:	29,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,52
VALOR COM ENCARGOS:	42,61
VALOR BDI (20.00%):	8,52
QUANTIDADE:	345,38
VALOR TOTAL:	14.716,64



5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	7,13	0,96
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09000000	9,63	0,87
TOTAL MAO DE OBRA:						1,83

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,90	0,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,41	1,00

TOTAL MATERIAL:		1,28
VALOR:		4,66
VALOR SEM ENCARGOS:		3,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):		1,55
VALOR COM ENCARGOS:		4,66
VALOR BDI (20.00%):		0,93
QUANTIDADE:		404,06
VALOR TOTAL:		1.882,92

5.1. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

P.

[Handwritten signatures and initials]

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54000000	9,63	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:						10,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	45,90	1,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,41	2,99
TOTAL MATERIAL:						4,11
VALOR:						23,25
VALOR SEM ENCARGOS:						14,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,80
VALOR COM ENCARGOS:						23,25
VALOR BDI (20.00%):						4,65
QUANTIDADE:						73,53
VALOR TOTAL:						1.709,57

5.3 122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60300000	7,13	4,30
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,63	4,33
TOTAL MAO DE OBRA:						8,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,90	0,28
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,77	0,64
TOTAL MATERIAL:						0,92

(Handwritten signatures and marks)



VALOR:	16,91
VALOR SEM ENCARGOS:	9,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,36
VALOR COM ENCARGOS:	16,91
VALOR BDI (20.00%):	3,38
QUANTIDADE:	73,53
VALOR TOTAL:	1.243,39

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17000000	7,13	8,35

TOTAL MAO DE OBRA: 8,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	49,50	56,93

TOTAL MATERIAL: 56,93

VALOR: 72,39

VALOR SEM ENCARGOS: 65,28

VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,11

VALOR COM ENCARGOS: 72,39

VALOR BDI (20.00%): 14,48

QUANTIDADE: 71,72

VALOR TOTAL: 5.191,81

6.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

P.

[Handwritten signatures and initials]

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99000000	7,13	7,06
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36000000	9,63	3,47
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,03240000	8,75	0,28

TOTAL MAO DE OBRA: 10,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	45,90	1,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	69,08	3,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,41	4,51

TOTAL MATERIAL: 9,07

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03791808	0,90	0,03
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,07204435	0,90	0,06
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,01365051	0,90	0,01

TOTAL TRANSPORTE: 0,10

VALOR: 29,21

VALOR SEM ENCARGOS: 19,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 9,22

VALOR COM ENCARGOS: 29,21

VALOR BDI (20.00%): 5,84

QUANTIDADE: 71,72

VALOR TOTAL: 2.094,94

3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03500000	7,13	7,38

P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
TOTAL MAO DE OBRA:						16,04
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,90	0,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,41	2,25
TOTAL MATERIAL:						3,09
VALOR:						32,81
VALOR SEM ENCARGOS:						19,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,68
VALOR COM ENCARGOS:						32,81
VALOR BDI (20.00%):						6,56
QUANTIDADE:						10,20
VALOR TOTAL:						334,66



7.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,22500000	7,13	1,60
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31500000	9,63	3,03
TOTAL MAO DE OBRA:						13,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	49,50	0,02
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	18,50	6,11
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	107,82	107,82
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	16,11	20,94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,41	0,06
TOTAL MATERIAL:						134,95
VALOR:						159,59
VALOR SEM ENCARGOS:						148,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,35
VALOR COM ENCARGOS:						159,59
VALOR BDI (20.00%):						31,92
QUANTIDADE:						6,30
VALOR TOTAL:						1.005,42



8.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29700000	9,64	2,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	7,13	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						3,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,36	1,18
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,50	0,10
TOTAL MATERIAL:						1,28
VALOR:						8,36
VALOR SEM ENCARGOS:						5,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,26
VALOR COM ENCARGOS:						8,36
VALOR BDI (20.00%):						1,67
QUANTIDADE:						73,53

P.

O

H

[Handwritten signature]

VALOR TOTAL: 614,71

PREFEITURA MUNICIPAL
 FIS 663
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72000000	9,64	6,94
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72000000	7,84	5,64
TOTAL MAO DE OBRA:						12,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31	2,20
1035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19	0,36

TOTAL MATERIAL:		6,00
VALOR:		29,30
VALOR SEM ENCARGOS:		18,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):		10,72
VALOR COM ENCARGOS:		29,30
VALOR BDI (20.00%):		5,86
QUANTIDADE:		12,60
VALOR TOTAL:		369,18

9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63000000	7,13	4,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,49


[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]




VALOR:	8,32
VALOR SEM ENCARGOS:	4,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,83
VALOR COM ENCARGOS:	8,32
VALOR BDI (20.00%):	1,66
QUANTIDADE:	71,72
VALOR TOTAL:	596,71

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES FINELI-ME
CNPJ: 12.943.777/0001-27

PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59


ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES FINELI-ME
CNPJ: 12.943.777/0001-27

GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA : 29/05/2019	BDI : 20,00%		
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
	HORARIO:	09HS00MIN				REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2019-TP.				12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30	60	90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,29	100,00			100,00
			1.347,29			1.347,29
2	ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS	9.350,86	100,00			100,00
			9.350,86			9.350,86
3	ESTRUTURA	33.122,85	50,00	50,00		100,00
			16.561,43	16.561,42		33.122,85
4	PAREDES E PAINÉIS	14.716,64		50,00	50,00	100,00
				7.358,32	7.358,32	14.716,64
5	ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO	4.835,88		100,00		100,00
				4.835,88		4.835,88
6	PISOS	7.621,41		100,00		100,00
				7.621,41		7.621,41
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.005,42			100,00	100,00
					1.005,42	1.005,42
8	PINTURA GERAL	983,89			100,00	100,00
					983,89	983,89
9	LIMPEZA FINAL	596,71			100,00	100,00
					596,71	596,71
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.716,19	37,04	49,44	13,52	100,00
			5.450,88	7.275,68	1.989,63	14.716,19
		88.297,14	32.710,46	43.652,71	11.933,97	
			32.710,46	76.363,17	88.297,14	88.297,14

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES SIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-19

PAULO SILVEIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES SIRELI - ME
CNPJ: 12.943.737/0001-19

GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04



COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA:	29/05/2019	BDI: 20,00%
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
HORARIO:	09HS00MIN			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESENTA) DIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
01 - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	
F	Despesas financeiras	3,8000
	Riscos	1,0200
		0,5000
02 - Benefício		
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,3200
		4,8600
03 - Impostos		
I	COFINS	
	PIS	3,0000
	ISS	0,6500
	CPRB (2,00%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	2,0000
		2,0000
	TOTAL	7,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)^*(1+L)/(1-I)-1$$

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ENGENHARIA S.A.
 CNPJ: 12.943.737.0001-27
 PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ENGENHARIA S.A.
 CNPJ: 12.943.737.0001-27
 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-11

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPLAÇAO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA: 29/05/2019	BDI: 20,00%		
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%	REF: 12/2018
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE				
HORARIO:	09HS00MIN				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.				
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Ferriados	17,7800	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,4100	0,0000
B4	13º Salário	0,8900	0,6900
B5	Licença PaternidadeE	10,7100	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7100	0,5600
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	1,4100	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	7,8900	6,1400
		0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,0600	3,9400
C3	Férias Indenizadas	0,1200	0,0900
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,6800	4,4200
	Indenização Adicional	4,9900	3,8900
		0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,6600	2,8300
		0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
 Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27
 PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELE - ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27
 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04

(Handwritten signatures and initials)

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
PROCESSO Nº: 05.002/2019-TP.
DATA DE ABERTURA: 29/05/2019.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09hs00min.


PREZADOS SENHORES,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 05.002/2019-TP. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE.** pelo preço global de R\$ 88.297,14 (Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos).

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Declaramos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Crateús, 21 de maio de 2019.

Atenciosamente,

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27

PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59



ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27

GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04

CNPJ: 12943737.0001-27 / CGF 06.630.545-4
Rua D. Pedro II, 921, Altos, Sala 204- Centro - Crateús\CE
CEP: 63.700-000 - FONE: 3691 7895 | 88 9 9986-0506 | 88 981357024
Email: almeida.projetos@yahoo.com.br







RESUMO DO ORÇAMENTO


 ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME CNPJ: 12.943.737/0001-27	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA: 29/05/2019	BDI: 20,00%			
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	HORARIO:	09HS00MIN					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.					
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESENTA) DIAS					
							

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,29	1,53
2	ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS	9.350,86	10,59
3	ESTRUTURA	33.122,85	37,51
4	PAREDES E PAINÉIS	14.716,64	16,67
5	ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO	4.835,88	5,48
6	PISOS	7.621,41	8,63
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.005,42	1,14
8	PINTURA GERAL	983,89	1,11
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	596,71	0,68
		14.716,19	16,67
VALOR ORÇAMENTO:		73.580,95	100,00
VALOR BDI TOTAL:		14.716,19	
VALOR TOTAL:		88.297,14	


Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 12.943.737/0001-27</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA : 29/05/2019	BDI : 20,00%	
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO Nº 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	HORARIO:	09HS00MIN	MES	12/2018	REF.
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2019-TP.			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.347,29
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	189,77	1.138,62
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	70,26	2,97	208,67
2	ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS						9.350,86
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,65	34,83	1.102,37
2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	18,46	432,39	7.981,92
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,19	20,21	266,57
3	ESTRUTURA						33.122,85
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	27,30	51,76	1.413,05
3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	889,92	7,05	6.273,94
3.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,38	313,33	3.565,70
3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,46	313,33	1.084,12
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	14,83	103,42	1.533,72
3.6	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	274,68	70,09	19.252,32
4	PAREDES E PAINÉIS						14.716,64
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	345,38	42,61	14.716,64
5	ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO						4.835,88
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	404,06	4,66	1.882,92
5.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	73,53	23,25	1.709,57
5.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	73,53	16,91	1.243,39
6	PISOS						7.621,41
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	71,72	72,39	5.191,81
6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	71,72	29,21	2.094,94
6.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	10,20	32,81	334,66
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.005,42
7.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,30	159,59	1.005,42
8	PINTURA GERAL						983,89
8.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	73,53	8,36	614,71
8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,60	29,30	369,18
9	LIMPEZA FINAL						596,71
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	71,72	8,32	596,71
						VALOR ORÇAMENTO:	73.580,95
						VALOR BDI TOTAL:	14.716,19

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27
PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27
GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04

VALOR TOTAL: 88.297,14

Oitenta e Oito Mil Duzentos e Noventa e Sete reais e Quatorze centavos

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES SIRELE - ME
CNPJ: 12.943.730/0001-37
Paulo Silvano Rodrigues de Almeida
PAULO SILVANO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-54

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUÇÕES SIRELE - ME
CNPJ: 12.943.730/0001-37
Gramsci Resende Mota
GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04



Fis 671

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE
HORARIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS

DATA :	29/05/2019	BDI :	20,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,15894721	7,13	15,40
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,23339359	9,63	21,50
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,02866585	9,63	19,53
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,00465105	8,75	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:						56,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00605085	69,08	0,42
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,24077422	24,78	30,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,02659884	0,41	0,83
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,00413592	60,17	0,25
10999	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00668157	45,90	0,31
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,14062108	20,83	2,93
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,82718281	71,45	59,10
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14062108	15,39	2,16
TOTAL MATERIAL:						96,75

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,00544317	0,90	0,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00195954	0,90	0,00
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,01034202	0,90	0,01



TOTAL TRANSPORTE:	0,01
VALOR:	189,77
VALOR SEM ENCARGOS:	156,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	32,80
VALOR COM ENCARGOS:	189,77
VALOR BDI (20.00%):	37,95
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	1.138,62

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	7,13	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						1,60
VALOR:						2,97
VALOR SEM ENCARGOS:						1,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,37
VALOR COM ENCARGOS:						2,97
VALOR BDI (20.00%):						0,59
QUANTIDADE:						70,26
VALOR TOTAL:						208,67

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63700000	7,13	18,81
TOTAL MAO DE OBRA:						18,81

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



VALOR:	34,83
VALOR SEM ENCARGOS:	18,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,02
VALOR COM ENCARGOS:	34,83
VALOR BDI (20.00%):	6,97
QUANTIDADE:	31,65
VALOR TOTAL:	1.102,37

2.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,15200000	7,13	72,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,65000000	9,63	73,65
TOTAL MAO DE OBRA:						146,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	45,90	16,74
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,38	89,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,41	44,90

TOTAL MATERIAL:		150,94
VALOR:		432,39
VALOR SEM ENCARGOS:		302,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):		129,48
VALOR COM ENCARGOS:		432,39
VALOR BDI (20.00%):		86,48
QUANTIDADE:		18,46
VALOR TOTAL:		7.981,92

Pis

2.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,53000000	7,13	10,91
TOTAL MAO DE OBRA:						10,91
VALOR:						20,21
VALOR SEM ENCARGOS:						10,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,30
VALOR COM ENCARGOS:						20,21
VALOR BDI (20.00%):						4,04
QUANTIDADE:						13,19
VALOR TOTAL:						266,57

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17000000	7,84	9,17
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17000000	9,63	11,26
TOTAL MAO DE OBRA:						20,43

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,26	7,26
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,47	2,99
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,13	1,52
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,27	2,14
TOTAL MATERIAL:						13,91
VALOR:						51,76

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



VALOR SEM ENCARGOS:	34,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,42
VALOR COM ENCARGOS:	51,76
VALOR BDI (20.00%):	10,35
QUANTIDADE:	27,30
VALOR TOTAL:	1.413,05

3.2. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06300000	7,84	0,49
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06300000	9,63	0,61
TOTAL MAO DE OBRA:						1,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,18	4,81
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,35	0,21

TOTAL MATERIAL:		5,02
VALOR:		7,05
VALOR SEM ENCARGOS:		6,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,93
VALOR COM ENCARGOS:		7,05
VALOR BDI (20.00%):		1,41
QUANTIDADE:		889,92
VALOR TOTAL:		6.273,94

3.3. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,64260000	8,75	5,62
TOTAL MAO DE OBRA:						44,14



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	45,90	39,14
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,78	52,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	137,76
TOTAL MATERIAL:						229,38

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,75204192	0,90	0,68
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,42887965	0,90	1,29
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,27073509	0,90	0,24
TOTAL TRANSPORTE:						2,21

VALOR:	313,33
VALOR SEM ENCARGOS:	275,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	37,60
VALOR COM ENCARGOS:	313,33
VALOR BDI (20.00%):	62,67
QUANTIDADE:	11,38
VALOR TOTAL:	3.565,70

3.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,64260000	8,75	
-------	-----------------------	---------	---	------------	------	--

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	45,90	39,14
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,78	52,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	137,76
TOTAL MATERIAL:						229,38

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,75204192	0,90	0,68
01	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,42887965	0,90	1,29
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,27073509	0,90	0,24

TOTAL TRANSPORTE: 2,21

VALOR:	313,33
VALOR SEM ENCARGOS:	275,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	37,60
VALOR COM ENCARGOS:	313,33
VALOR BDI (20.00%):	62,67
QUANTIDADE:	3,46
VALOR TOTAL:	1.084,12

3.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40000000	7,13	38,52
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	9,63	17,33
TOTAL MAO DE OBRA:						55,85

P.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VALOR:	103,42
VALOR SEM ENCARGOS:	55,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	47,57
VALOR COM ENCARGOS:	103,42
VALOR BDI (20.00%):	20,68
QUANTIDADE:	14,83
VALOR TOTAL:	1.533,72

3.6. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66150000	7,13	4,72
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,41850000	9,63	4,03
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,01927800	8,75	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						8,92

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	14,80	14,80
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,18	3,09
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	10,13	0,30
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02508000	62,78	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,82000000	0,41	3,62
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,27	4,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	7,26	3,99
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02661600	45,90	1,22
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	19,80	19,80
TOTAL MATERIAL:						52,53

P.

O

A

[Handwritten signature]

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02256126	0,90	0,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00812205	0,90	0,01
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,04286639	0,90	0,04



TOTAL TRANSPORTE:	0,07
VALOR:	70,09
VALOR SEM ENCARGOS:	62,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,05
VALOR COM ENCARGOS:	70,09
VALOR BDI (20.00%):	14,02
QUANTIDADE:	274,68
VALOR TOTAL:	19.252,32

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00800000	7,13	7,19
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
TOTAL MAO DE OBRA:						15,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	45,90	0,69
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,38	9,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,99	2,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,41	0,89
TOTAL MATERIAL:						13,24
VALOR:						42,61

P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VALOR SEM ENCARGOS:	29,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,52
VALOR COM ENCARGOS:	42,61
VALOR BDI (20.00%):	8,52
QUANTIDADE:	345,38
VALOR TOTAL:	14.716,64

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	7,13	0,96
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09000000	9,63	0,87
TOTAL MAO DE OBRA:						1,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,90	0,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,41	1,00

TOTAL MATERIAL:		1,28
VALOR:		4,66
VALOR SEM ENCARGOS:		3,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):		1,55
VALOR COM ENCARGOS:		4,66
VALOR BDI (20.00%):		0,93
QUANTIDADE:		404,06
VALOR TOTAL:		1.882,92

5.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,20
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54000000	9,63	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:						10,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	45,90	1,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,41	2,99
TOTAL MATERIAL:						4,11
VALOR:						23,25
VALOR SEM ENCARGOS:						14,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,80
VALOR COM ENCARGOS:						23,25
VALOR BDI (20.00%):						4,65
QUANTIDADE:						73,53
VALOR TOTAL:						1.709,57

5.3. 122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60300000	7,13	4,30
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	9,63	4,33
TOTAL MAO DE OBRA:						8,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	45,90	0,28
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,77	0,64
TOTAL MATERIAL:						0,92

PREFEITURA MU
Fis 682
PERMANENTE D

P.

J

H

[Handwritten signature]



VALOR:	16,91
VALOR SEM ENCARGOS:	9,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,36
VALOR COM ENCARGOS:	16,91
VALOR BDI (20.00%):	3,38
QUANTIDADE:	73,53
VALOR TOTAL:	1.243,39

6.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17000000	7,13	8,35
TOTAL MAO DE OBRA:						8,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	49,50	56,93
TOTAL MATERIAL:						56,93

VALOR:	72,39
VALOR SEM ENCARGOS:	65,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,11
VALOR COM ENCARGOS:	72,39
VALOR BDI (20.00%):	14,48
QUANTIDADE:	71,72
VALOR TOTAL:	5.191,81

6.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,99000000	7,13	7,06
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,36000000	9,63	3,47
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,03240000	8,75	

TOTAL MAO DE OBRA:

10,50

PREFEITURA ML
R. 28
Fis 68
COMISSÃO
PERMANENTE D

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	45,90	1,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	69,08	3,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,41	4,51

TOTAL MATERIAL:

9,07

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,03791808	0,90	0,03
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,07204435	0,90	0,06
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,01365051	0,90	0,01

TOTAL TRANSPORTE:

0,10

VALOR:

29,21

VALOR SEM ENCARGOS:

19,99

VALOR ENCARGOS (85.20%):

9,22

VALOR COM ENCARGOS:

29,21

VALOR BDI (20.00%):

5,84

QUANTIDADE:

71,72

VALOR TOTAL:


2.094,94

6.3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03500000	7,13	7,38

P.

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
TOTAL MAO DE OBRA:						16,04
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,90	0,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,41	2,25
TOTAL MATERIAL:						3,09
VALOR:						32,81
VALOR SEM ENCARGOS:						19,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,68
VALOR COM ENCARGOS:						32,81
VALOR BDI (20.00%):						6,56
QUANTIDADE:						10,20
VALOR TOTAL:						334,66



7.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,90000000	9,63	8,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	7,13	1,60
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31500000	9,63	3,03
TOTAL MAO DE OBRA:						13,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	49,50	0,02
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	18,50	6,11
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	107,82	107,82
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	16,11	20,94

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,41	0,06
						
TOTAL MATERIAL:						134,95
VALOR:						159,59
VALOR SEM ENCARGOS:						148,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,35
VALOR COM ENCARGOS:						159,59
VALOR BDI (20.00%):						31,92
QUANTIDADE:						6,30
VALOR TOTAL:						1.005,42

8.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29700000	9,64	2,86
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,13500000	7,13	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						3,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,36	1,18
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,50	0,10
TOTAL MATERIAL:						1,28
VALOR:						8,36
VALOR SEM ENCARGOS:						5,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,26
VALOR COM ENCARGOS:						8,36
VALOR BDI (20.00%):						1,67
QUANTIDADE:						73,53

P.





VALOR TOTAL:	614,71
--------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis 637
X

8.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,72000000	9,64	6,94
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,72000000	7,84	5,64
TOTAL MAO DE OBRA:						12,58

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,31	2,20
135	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,50	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,31	3,09
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,19	0,36

TOTAL MATERIAL:	6,00
VALOR:	29,30
VALOR SEM ENCARGOS:	18,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,72
VALOR COM ENCARGOS:	29,30
VALOR BDI (20.00%):	5,86
QUANTIDADE:	12,60
VALOR TOTAL:	369,18

9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63000000	7,13	4,49
TOTAL MAO DE OBRA:						4,49


P.

[Handwritten signatures and initials]

VALOR:	8,32
VALOR SEM ENCARGOS:	4,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,83
VALOR COM ENCARGOS:	8,32
VALOR BDI (20.00%):	1,66
QUANTIDADE:	71,72
VALOR TOTAL:	596,71




ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 PAULO SILVEIRO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59


ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
 FIS 687
 H
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <p>ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.R.L. CNPJ: 12.943.737/0001-27 Rua D. Pedro II, 140 - Açúcar de Leite - Goiânia - Goiás/GO</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	DATA:	29/05/2019	BDI:	20,00%		
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO		
	LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE	HORA:	85,20%	MES:		REF:	12/2018
	HORARIO:	09HS00MIN						
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.						
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS						
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESENTA) DIAS						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30	60	90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.347,29	100,00			100,00
			1.347,29			1.347,29
2	ESCAVAÇÃO E EMBASAMENTOS	9.350,86	100,00			100,00
			9.350,86			9.350,86
3	ESTRUTURA	33.122,85	50,00	50,00		100,00
			16.561,43	16.561,42		33.122,85
4	PAREDES E PAINÉIS	14.716,64		50,00	50,00	100,00
				7.358,32	7.358,32	14.716,64
5	ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO	4.835,88		100,00		100,00
				4.835,88		4.835,88
6	PISOS	7.621,41		100,00		100,00
				7.621,41		7.621,41
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.005,42			100,00	100,00
					1.005,42	1.005,42
8	PINTURA GERAL	983,89			100,00	100,00
					983,89	983,89
9	LIMPEZA FINAL	596,71			100,00	100,00
					596,71	596,71
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.716,19	37,04	49,44	13,52	100,00
			5.450,88	7.275,68	1.989,63	14.716,19
		88.297,14	32.710,46	43.652,71	11.933,97	
			32.710,46	76.363,17	88.297,14	88.297,14

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.R.L.
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.R.L.
 CNPJ: 12.943.737/0001-27

 GRAMSCI RESENDE MOTA
 ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
 CPF: 957.624.773-04

H


PREFEITURA MUNICIPAL
Fis 690
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 29/05/2019	BDI : 20,00%			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE					
HORARIO:	09HS00MIN					
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2019-TP.					
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESSENTA) DIAS					



COD	DESCRIÇÃO	%
01 - Despesas Indiretas		
AC	Administração central	
	Despesas financeiras	3,8000
	Riscos	1,0200
		0,5000
02 - Benefício		
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,3200
		4,8600
03 - Impostos		
	COFINS	
	PIS	3,0000
	ISS	0,6500
	CPRB (2,00%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	2,0000
		2,0000
	TOTAL	7,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.M.E. - ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27
PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-59

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.M.E. - ME
CNPJ: 12.943.737/0001-27
GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 31
CPF: 957.624.774

[Handwritten signatures and marks]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SECULAR MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
LOCAL CERTAME:	NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA 07 DE SETEMBRO N° 15 CENTRO MONSENHOR TABOSA CE
HORARIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2019-TP.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60(SESENTA) DIAS

DATA : 29/05/2019		BDI : 20,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		1,0000	1,0000
TOTAL		17,8000	17,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,7800	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,4100	0,0000
B4	13º Salário	0,8900	0,6900
B5	Licença Paternidade	10,7100	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0800	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7100	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,4100	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1200	0,0900
B10	Salário Maternidade	7,8900	6,1400
		0,0300	0,0200
TOTAL		43,0300	15,8900

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,0600	3,9400
C3	Férias Indenizadas	0,1200	0,0900
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,6800	4,4200
	Indenização Adicional	4,9900	3,8900
		0,4300	0,3300
TOTAL		16,2800	12,6700

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
TOTAL		8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
CNPJ: 22.943.173/0001-27
PAULO SILVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 540.015.103-55

ALMEIDA PROJETOS CONSTRUCOES EIRELI-ME
CNPJ: 22.943.173/0001-27
GRAMSCI RESENDE MOTA
ENG. CIVIL - CREA/CE 45.246
CPF: 957.624.773-04

(Handwritten signatures and initials)