

# CARTA PROPOSTA



**SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

**SECON**  
Serviços & Construções

**CNPJ: 17.631.977/0001-00**

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI, BOA VIAGEM- CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4

FONE: (88) 9.9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

E-MAIL: secon.construtora@gmail.com

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI


RUA CARMELENA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 | CGF: 06.504217-4

FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## CARTA-PROPOSTA

Boa Viagem - CE, 19 de Setembro de 2017

A

Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa  
Comissão Permanente de Licitação

Mosenhor Tabosa - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº .07.001-2017-TP.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº .07.001-2017-TP, de acordo com os projetos em anexo, parte integrante deste processo de:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
I	BLOCOS 1, 2, 3 E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	608.434,28

R\$ 608.434,28 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
II	CONTRAPARTIDA	25.691,24

R\$ 25.691,24 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Heyne Rodrigues de Almeida, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2008098028185 e CPF nº 054.098.443-43, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação, e o prazo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 180 (cento e oitenta) dias de acordo com o cronograma físico-financeiro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

  
17.631.977/0001-00  
SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP  
RUA CARMELENA SAMPAIO, 381, TIBIQUARI  
06.504.217-4  
CEP: 63.870-000  
CEARÁ



LOTE I, BLOCOS 1, 2, 3 E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.



**CAIXA**

**SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI**



**CNPJ: 17.631.977/0001-00**

**RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI, BOA VIAGEM- CEARÁ**

**CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4**

**FONE: (88) 9 9742-3400**

**E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br**

**E-MAIL: secon.construtora@gmail.com**




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMEIINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARA

CNPJ: 17.631.977/0001-40 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: socon\_construtora@yahoo.com.br



## RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2022/2013

Encargos sociais desonrados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,66%(MÊS)) e SINAPI (88,66%(HORA) 50,86%(MÊS))

1	BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS	R\$ 84.296,61
2	BLOCO 02 - CENTRO CIRURGICO/ MATERNIDADE	R\$ 270.010,38
3	BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA	R\$ 231.517,21
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.980,80
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 608.434,28</b>


Obs: Os valores de cada etapa estão incluído ICI de 25,00%

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 608.434,28 (SESCENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2017



  
HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 057.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 152020 - PE






# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMEINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: (IN) 504217-4 FONE: (88) 9742-3444

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS (ETIÃO) NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (R\$7,01%(HORA) 49,86%(MÊS)) / SINAPI (38,86%(HORA) 50,86%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>359,47</b>
1.1	73948/018	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	28,04	3,89	108,55
1.2	73962/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	28,04	9,02	252,92
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.274,68</b>
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT PROF. ATÉ 1,50m	M3	20,38	30,10	613,57
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	14,02	34,88	477,80
3.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,02	13,68	183,33
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>12.641,33</b>
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	12,38	327,02	4.061,10
4.2	C0058	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,58	430,62	1.102,39
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PREPARO MANUAL	M3	0,40	360,22	144,09
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80	KG	414,80	8,94	3.706,8e
4.5	C0842	CONCRETO PMBR - FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,63	408,68	2.694,27
4.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	8,83	102,84	681,68
4.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	7,58	32,69	247,92
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>					<b>7.858,34</b>
5.1	C0842	CONCRETO PMBR - FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,71	405,86	695,39
5.2	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,71	174,61	298,58
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80	KG	291,80	8,84	2.608,01
5.4	C1389	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	5,71	92,27	526,47
5.5	74141/004	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 10CM CONCRETO 15MPa EBCORAMENTO) MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	41,84	82,37	3.429,89
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>8.782,49</b>
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	140,84	46,78	6.579,36
6.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2018	M	8,20	22,08	203,14
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>7.344,21</b>
7.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	627,38	1.254,75
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	644,55	1.289,10
7.3	85010	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO	M2	8,74	418,00	2.817,32

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 051.078.242-32  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Souza Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 152020 - PE




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-40 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)) / SINAPI (84,66%(HORA) 50,66%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR UNIT.	PR TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
7.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,74	294,22	1.983,04
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>5.512,21</b>
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	37,49	85,43	3.202,85
8.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,87	26,01	438,79
8.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	37,49	49,90	1.870,56
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>13.344,58</b>
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	281,46	2,92	821,86
9.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	40,56	24,12	978,43
9.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	240,90	28,10	6.287,49
9.4	C1677	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U )	M	14,58	19,05	277,77
9.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	4,40	245,18	1.078,72
9.6	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	40,56	98,18	3.900,31
<b>10</b>	<b>PISOS</b>					<b>9.023,23</b>
10.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	46,82	70,74	3.312,05
10.2	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	M2	46,82	9,49	444,32
10.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,00	86,53	259,59
10.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	4,15	62,85	260,83
10.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	26,50	90,55	2.399,62
10.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,35	81,31	678,96
10.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	31,03	53,75	1.667,86
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>2.104,05</b>
11.1	88358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 P	M	13,45	17,68	237,80


HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 063.096.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 15202D - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-40 | CPF: 06.504217-4 | FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtoraz@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.O.I. 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2922/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 40,68%(MÊS)) / SINAPI (88,64%(HORA) 50,84%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
11.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	52,80	24,81	1.309,97
11.3	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmX3/4"	UN	6,00	8,62	51,70
11.4	89387	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	4,00	9,48	37,92
11.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	61,96	123,92
11.6	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	1,00	6,71	6,71
11.7	89965	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00	66,92	66,92
11.8	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	6,00	3,07	18,42
11.9	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	7,00	9,68	67,76
11.10	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	14,00	3,60	50,40
11.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	2,60	10,36	26,72
11.12	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA D=25mmX1/2"	UN	3,00	8,46	25,39
11.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	12,41	24,83
11.14	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	5,00	7,12	35,60
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>9.532,46</b>
12.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	75,02	42,37	3.178,60
12.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	4,20	22,41	94,12
12.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	4,73	15,35	72,61
12.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	9,46	18,96
12.5	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND	2,00	22,15	44,30

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 091.006.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcello de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 15202D - PE




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-41 CGF: 16.504217-4 FONE: (88) 9742-3400 573

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

B.D.I.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (17,01%(HORA) 49,66%(MÊS)) SINAPI (30,66%(HORA) 80,66%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
12.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014 F	UND	4,00	6,24	24,96
12.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UND	2,00	7,26	14,52
12.8	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	3,00	4,93	14,79
12.9	89821	SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UND	8,00	10,78	86,24
12.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND	5,00	20,13	100,65
12.11	72288	CAIXA DE AREIA 80X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	2,00	155,82	311,24
12.12	C0809	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	314,56	314,56
12.13	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	72,27	144,53
12.14	56888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UND	2,00	434,75	869,50
12.15	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UND	2,00	318,88	637,76


*Handwritten signature and date: 20/04/2014*





# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGP: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: BEINFRA (87,01%/(HORA) 48,68%/(MÊS)) / SINAPI (88,86%/(HORA) 50,86%/(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
12.16	86806	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00	51,96	103,92
12.17	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.175,89	3.175,89
12.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	32,90	65,80
12.19	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	2,00	47,03	94,06
12.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	2,00	38,64	77,28
12.21	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	2,00	44,18	88,36
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>3.424,85</b>
13.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	682,87	682,87
13.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	245,00	3,13	766,85
13.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	19,00	4,43	84,17
13.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	35,00	12,68	450,87
13.5	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	49,00	9,02	442,09
13.6	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	28,24	112,96
13.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	23,76	47,52
13.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	6,70	40,19
13.9	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	6,00	8,01	48,05
13.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	19,22	57,65
13.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A	UN	1,00	19,22	19,22
13.12	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA	UN	1,00	163,93	163,93
13.13	C1683	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	2,00	69,58	139,16
13.14	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	68,49	136,98
13.15	73953/005	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	103,28	206,56
13.16	C0479	BUCHA E ARRUÉLA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	18,00	1,44	25,88
14	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO</b>					<b>317,95</b>
14.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	317,95	317,95
15	<b>PINTURA</b>					<b>4.919,36</b>
15.1	86431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	112,89	20,52	2.316,50
15.2	86497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMADAS. AF 06/2014	M2	70,35	10,30	724,61


HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 05.097.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcelo de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 15202D - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 UGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I. 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: SEMFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)) / SINAPI (88,66%(HORA) 50,48%(MÉS))

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTAS</b>						
15.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	70,35	9,68	680,99
15.4	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	28,04	9,30	260,77
15.5	88498	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	28,04	19,59	549,30
15.8	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	14,88	19,98	297,30
15.7	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	24,04	3,74	89,92
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>87,30</b>
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	28,04	2,40	67,30
<b>TOTAL DA OBRA C/ BDI</b>						<b>14.288,81</b>
<b>BDI DA OBRA</b>						<b>25,00%</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 14.288,81 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS, E OISSENTA E UM CENTAVO)

MONSENHOR TABOSA, 18 DE SETEMBRO DE 2017



HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio da Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 75302D - PE

*[Handwritten signature]*



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

ORÇAMENTO PREÇO-FRANCO - BLOCO 01 - DORMITÓRIO MOTORISTA

Obj: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA


em 01 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2022/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (07,01%/HORA) 49,88%(MÊS) SINAPI (08,86%/HORA) 80,86%(MÊS)

ITEM	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) C/ BDI	MÊS - 01			MÊS - 02			MÊS - 03			MÊS - 04		
			VALOR	SIMPLES (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMPLES (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMPLES (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMPLES (%)	ACUMU. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 359,47	R\$ 359,47	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.274,89	R\$ 1.274,89	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 12.841,33	R\$ 12.841,33	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
5	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 7.558,34	R\$ 0,00		0%	R\$ 6.048,67	80%	80%	R\$ 1.511,67	20%	100%	R\$ 0,00		100%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.782,49	R\$ 0,00		0%	R\$ 6.104,24	90%	90%	R\$ 678,25	10%	100%	R\$ 0,00		100%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 7.344,21	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 7.344,21	100%	100%
8	COBERTURA	R\$ 5.512,21	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 3.858,54	70%	70%	R\$ 1.653,66	30%	100%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 13.344,58	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 5.337,83	40%	40%	R\$ 8.006,75	60%	100%
10	PISOS	R\$ 9.023,23	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 7.218,50	80%	80%	R\$ 1.804,73	20%	100%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.104,05	R\$ 526,01	25%	25%	R\$ 631,22	30%	55%	R\$ 420,81	20%	75%	R\$ 526,01	25%	100%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.532,48	R\$ 2.383,11	25%	25%	R\$ 2.859,74	30%	55%	R\$ 1.808,48	20%	75%	R\$ 2.383,11	25%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.424,85	R\$ 858,24	25%	25%	R\$ 1.027,48	30%	55%	R\$ 684,89	20%	75%	R\$ 858,24	25%	100%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 317,95	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 317,95	100%	100%
15	PINTURA	R\$ 4.919,36	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 4.919,36	100%	100%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 87,30	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 0,00		0%	R\$ 87,30	100%	100%
TOTAL DA OBRA COM BDI		R\$ 84.208,61	R\$ 18.040,88		21,42%	R\$ 18.688,35		18,80%	R\$ 21.817,17		25,87%	R\$ 27.879,24		33,11%
			R\$ 18.040,88		21,42%	R\$ 34.710,21		41,22%	R\$ 58.327,37		69,89%	R\$ 84.208,61		100,00%

  
 Marcilio de Sa Batista  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 152020 - PE

  
 Marcilio de Sa Batista  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 152020 - PE





# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,66%(MÊS)]/ SINAPI [88,66%(HORA) 50,66%(MÊS)]

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.451,22</b>
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	113,20	3,80	430,16
1.2	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	113,20	9,02	1.021,06
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>					<b>5.108,34</b>
2.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÁMICOS VAZADOS	M3	32,19	36,00	1.223,33
2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	11,00	272,59	2.998,49
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	40,24	22,03	886,51
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>2.831,52</b>
3.1	C2764	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	33,63	30,10	1.012,22
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	22,64	80,36	1.819,31
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>13.994,41</b>
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	7,83	327,82	2.591,67
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,03	430,62	678,05
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,30	360,22	468,28
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	774,47	8,94	6.926,89
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,73	406,66	2.330,55
4.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	5,73	102,89	589,66
4.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	9,22	32,69	301,51
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>					<b>21.441,12</b>
5.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,44	406,66	2.618,47
5.2	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,44	174,61	1.124,31
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	714,86	8,94	6.393,73
5.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	21,46	92,27	1.980,34
5.5	74141/004	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	113,20	82,37	9.324,26
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>20.920,99</b>
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10cm (1:2:8)	M2	417,19	46,78	19.518,70
6.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,60	22,08	1.404,29
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>27.998,74</b>


HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SOCIO ADMINISTRADOR

Marcelio da Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 02020-D-PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS PITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.O.I.: 26 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 48,68%(MÊS)) e SINAPI (80,88%(HORA) 50,66%(MÊS))

ITEM	SUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
7.1	CXXX1	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	UND	1,00	693,58	693,58
7.2	C1088	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	2,00	827,36	1.254,72
7.3	CXXX2	PORTA TIPO PARANÁ DE CORRER (1,20 x 2,10 m), COMPLETA	UND	1,00	739,91	739,91
7.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	549,40	549,40
7.5	CXXX3	PORTA TIPO PARANÁ (1,10 x 2,10 m), COMPLETA	UND	3,00	734,99	2.204,78
7.6	CXXX4	PORTA TIPO PARANÁ VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO 6mm (1,20 x 2,10 m), COMPLETA	UND	8,00	946,29	7.570,33
7.7	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	9,00	644,55	5.800,95
7.8	CXXX7	PORTA TIPO PARANÁ DE CORRER (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UND	3,00	637,33	1.911,99
7.9	CXXX5	PORTA TIPO PARANÁ DE CORRER (1,10 x 2,10 m), COMPLETA	UND	1,00	685,01	685,01
7.10	85610	CADRETO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO	M2	0,25	418,00	1.045,00
7.11	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,25	294,22	2.721,54
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>18.309,44</b>
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RPA, CABRO, LINHA)	M2	131,57	85,43	11.240,31
8.2	04231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 08/2015	M	22,47	26,01	584,44
8.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	131,57	49,90	6.584,60
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>83.858,28</b>
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE FEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	M2	1.011,09	2,92	2.952,35
9.2	C1228	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	244,37	24,12	5.894,82
9.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	766,72	26,10	20.011,26
9.4	C1888	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC 5	M	4,90	245,16	1.201,36
9.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACTMA DE 30x30cm (900 mm²) - FEI-5FE-4 P/ PAREDE	M2	244,37	96,16	23.428,53
<b>10</b>	<b>PISOS</b>					<b>37.868,88</b>
10.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	252,31	70,74	17.648,41
10.2	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	M2	252,31	9,48	2.394,42
10.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,55	89,53	912,89

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 153020 - PE




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

ROA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.O.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)) / SINAPI (88,06%(HORA) 50,66%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
10.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	20,85	62,85	1.297,85
10.5	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	87,99	92,89	8.173,39
10.6	C4503	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	122,76	54,52	6.692,88
10.7	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	6,06	90,56	548,74
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>6.177,51</b>
11.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	55,80	17,68	986,54
11.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	25,80	24,61	640,10
11.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	13,16	39,45
11.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D= 25mmX3/4"	UN	11,00	8,62	94,76
11.5	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	8,00	9,48	75,84
11.6	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	61,96	123,92
11.7	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	8,00	6,71	53,68
11.8	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UND	8,00	66,92	895,36
11.9	89536	REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	20,00	3,07	61,40
11.10	C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	7,00	10,16	71,08
11.11	89366	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	7,00	9,66	67,76
11.12	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	10,00	3,60	36,00
11.13	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA D=25mmX1/2"	UN	6,00	8,48	50,77
11.14	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	12,41	37,24
11.15	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	632,50	1.897,51
11.16	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.110,78	1.110,78
11.17	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	19,00	7,12	135,28
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>15.713,67</b>

REYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 053098443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 152020 - PE

*Handwritten signatures and initials.*




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-40 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANO ORÇAMENTÁRIO

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2022/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (27,01%(HORA) 49,68%(MÊS)) / SINAPI (28,64%(HORA) 50,66%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
12.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	106,43	42,37	4.509,44
12.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	46,67	33,08	1.619,93
12.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	6,12	22,41	137,16
12.4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	17,40	15,35	267,08
12.5	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	15,00	9,48	142,20
12.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND	3,00	22,15	66,45
12.7	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND	4,00	48,78	195,12
12.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND	18,00	6,24	112,32
12.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND	6,00	7,26	43,56
12.10	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	4,93	19,72
12.11	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00	8,67	43,35
12.12	89821	SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00	10,78	140,14
12.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00	8,73	26,19
12.14	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	2,00	155,62	311,24
12.15	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	314,56	629,12


HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.054.43-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio da Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 112000 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/1001-00 CGF: 06.564217-4 FONE: (88) 974533400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS I ETÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I. 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: BENFRA (87,01%(HORA) 49,88%(MÊS)) / SINAPI (88,88%(HORA) 50,63%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
12.16	C1151	DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	72,27	216,80
12.17	88588	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UND	3,00	434,75	1.304,25
12.18	88903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UND	5,00	318,88	1.594,40
12.19	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UND	4,00	51,98	207,94
12.20	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.175,89	3.175,89
12.21	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	7,00	32,90	230,30
12.22	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	7,00	47,03	329,21
12.23	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	3,00	38,64	115,92
12.24	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,80)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	143,60	143,60
12.25	C1890	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	44,18	132,54
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>17.487,83</b>
13.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	882,87	882,87

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 03.78.443-43  
SOCIA ADMINISTRADORA

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 53020 - PE






# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-01 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,88%(MÊS)) / SINAPI (88,86%(HORA) 50,86%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
13.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.280,00	3,13	4.006,40
13.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390,00	4,43	1.727,70
13.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	320,00	12,88	4.122,24
13.5	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	195,00	9,02	1.759,33
13.6	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	70,20	16,74	1.175,01
13.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	16,00	13,69	219,02
13.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	14,00	28,24	395,42
13.9	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	23,00	23,78	546,51
13.10	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	20,84	41,69
13.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	31,82	63,64
13.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	51,00	6,70	341,65
13.13	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	35,00	8,01	280,32
13.14	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	18,00	19,22	345,92
13.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	7,00	19,22	134,53
13.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	19,22	19,22
13.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	19,22	19,22
13.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	25,66	51,32
13.19	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	163,93	327,85
13.20	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00	103,28	929,52
13.21	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	6,00	25,02	150,15
13.22	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	47,00	1,44	67,52
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>					<b>7.113,46</b>
14.1	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRON/SIMILAR	UN	1,00	55,12	55,12
14.2	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	1,00	290,66	290,66
13.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	195,00	9,02	1.759,33
13.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.280,00	3,13	4.006,40
14.5	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	35,97	71,94

HEYNE ROBRICHS DE ALMEIDA  
CPE 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcello de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 162020 - PE




# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.304217-4 FONE (85) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

B.O.J.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2022/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,61%(HORA) 49,68%(MÊS))/ SINAPI (88,86%(HORA) 50,68%(MÊS))

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>BLOCO 02 - CENTRO CIRÚRGICO/ MATERNIDADE</b>						
14.6	C2275	SINALIZADOR ÁUDIO-VISUAL SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	1,00	242,77	242,77
14.7	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	317,95	635,90
14.8	C4828	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	17,11	51,34
<b>18</b>	<b>PINTURA</b>					<b>28.230,62</b>
15.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	780,14	10,30	8.035,39
15.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	188,81	9,68	1.825,74
15.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	561,53	12,14	7.181,11
15.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	87,09	13,00	1.196,68
15.5	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	184,32	9,38	1.528,18
15.6	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	252,31	19,59	4.942,73
15.7	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	78,11	19,88	1.620,58
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>605,54</b>
16.1	0537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	252,31	2,40	605,54
<b>TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI</b>						<b>278.810,38</b>
<b>BDI DA OBRA</b>						<b>25,00%</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 278.810,38 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CITOZENTOS E DEZ REAIS, E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2017

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 052098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcello de Sá Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 15202D - PE

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARA

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

Esta declaração de integral e totalidade tributária tem a finalidade de informar ao Fisco o valor total da obra em R\$ 1.000.000,00.

Cidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOAS  
R. D. P. N. DE ACESSO COM A RESOLUÇÃO Nº 182/2011

Valor da obra em R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) (R\$ 1.000.000,00)

ITEM	DESCR. DOS SERVIÇOS DO CANCELAMENTO	VALOR (R\$) C/ IPI	MÊS - 01			MÊS - 02			MÊS - 03			MÊS - 04			MÊS - 05			MÊS - 06		
			VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)	VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)	VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)	VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)	VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)	VALOR	EMPRESA (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.001,00	R\$ 1.001,00	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
2	DESMOLTO E RETIRADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.001,00	R\$ 2.001,00	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
4	FUNDACOES	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
5	ESTRUTURAS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 10.000,00	50%	50%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
6	PAREDES E PAINEL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 10.000,00	50%	50%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
7	INSTALACOES E REPARACOES	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
8	COBERTURA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
10	PIZZAS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
11	INSTALACOES HIDRAULICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
12	INSTALACOES SANITARIAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
13	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
14	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
15	RENDIZA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
16	REPARO DE URSINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%
<b>TOTAL DA OBRA COM IPI</b>		<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

*[Handwritten Signature]*  
SECON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI  
RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARA

*[Handwritten Signature]*  
Marcilio da Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 15202D - PE






# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELENA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARA

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

B.O.J: 26 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2022/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (07,01%(HORA) 49,68%(MÊS))Y BRAPI (08,66%(HORA) 50,56%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.546,80</b>
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	120,64	3,80	458,43
1.2	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	120,64	9,02	1.088,17
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>459,19</b>
2.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÁMICOS VAZADOS	M3	7,01	38,00	266,25
2.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M3	8,78	22,03	192,04
<b>3</b>	<b>MÓVIMENTO DE TERRA</b>					<b>5.947,28</b>
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	36,55	30,10	1.100,05
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	60,32	80,35	4.847,20
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>21.455,72</b>
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	15,55	327,92	5.098,27
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	10,37	430,62	4.463,37
4.3	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,05	360,22	376,23
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	840,86	8,94	7.520,47
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,88	406,66	2.798,39
4.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,88	102,89	708,03
4.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	14,98	32,69	488,98
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>					<b>20.304,48</b>
5.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,62	406,66	2.288,00
5.2	C1693	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	5,62	174,81	981,55
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	600,52	8,94	5.370,92
5.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA FLASTIFICADA, E8P.= 12mm UTIL. 5X	M2	18,74	92,27	1.728,69
5.5	74141/004	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAG DE OBRA.	M2	120,64	82,37	9.937,12
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>18.726,96</b>
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	387,09	46,78	18.108,72
6.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018	M	28,00	22,08	618,24
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>13.504,41</b>
7.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	2,00	627,38	1.254,75


HELYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 031.098.443-43  
SOCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 152020 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CCF: 06.504217-1 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoocom.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCIRQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.O.I: 25 % DE ACORDO COM A REVOUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,88%(MÊS)) / SINAPI (88,64%(HORA) 80,68%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
7.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	3,00	549,40	1.648,19
7.3	CXXX4	PORTA TIPO PARANÁ VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO 6mm (1,20 x 2,10 m), COMPLETA	UND	4,00	948,29	3.785,17
7.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	4,00	644,55	2.578,20
7.5	CXXX6	PORTA TIPO PARANÁ DE CORRER (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UND	2,00	823,39	1.246,79
7.6	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	4,20	418,00	1.755,60
7.7	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,20	294,22	1.235,72
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>22.047,77</b>
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	159,76	85,43	13.392,35
8.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	32,08	26,01	833,68
8.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	156,76	49,90	7.821,54
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>41.323,29</b>
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	818,68	2,92	2.390,55
9.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	177,29	24,12	4.276,65
9.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	641,40	26,10	16.740,41
9.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	177,29	96,16	17.048,01
9.5	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	0,50	336,45	168,22
9.6	74072002	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,35	110,15	699,45
<b>10</b>	<b>PISOS</b>					<b>27.419,46</b>
10.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	120,64	70,74	8.534,07
10.2	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	120,64	9,49	1.144,67
10.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,15	86,53	186,04
10.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	7,45	62,85	468,23
10.5	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	149,50	92,89	13.887,06
10.6	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	35,33	90,55	3.199,19
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>1.245,88</b>

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 043.078.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcello da Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 15203D - PE

*Handwritten signature and initials*



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 | CGF: 06.304217-4 | FONE: (88) 9742-3401  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

587  
11

## PLANO ORÇAMENTÁRIO

Obr: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS I EITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,66%(MÊS)) / SINAPI (88,66%(HORA) 50,66%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
11.1	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	25,00	17,68	442,00
11.2	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD / ROSCA D= 25mm X 3/4"	UN	9,00	8,62	77,55
11.3	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	61,98	123,92
11.4	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	2,00	7,85	15,70
11.5	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	87,78	438,91
11.6	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	4,00	3,07	12,28
11.7	89395	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	7,00	9,68	67,76
11.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UND	3,00	3,60	10,80
11.9	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	8,00	7,12	56,96
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>18.881,84</b>
12.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	148,25	42,37	6 281,35
12.2	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	18,00	33,00	529,28
12.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	16,00	22,41	403,38
12.4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	12,00	15,35	184,20
12.5	98883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	8,00	9,48	73,84
12.6	89707	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UND	3,00	22,15	66,45
12.7	89708	CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UND	2,00	48,78	97,56
12.8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO AF_12/2014_P	UND	8,00	6,24	49,92


HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 152030-D - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARA  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 C/GF: 06.504217-4 FONE (RR) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS I ESTÁO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I: 26 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SENFRA (07,01%(HORA) 49,69%(MÊS)) / SINAPI (04,95%(HORA) 50,64%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
12.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SGLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 P	UND	4,00	7,26	29,04
12.10	89813	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UND	9,00	4,93	44,37
12.11	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UND	5,00	8,67	43,35
12.12	89821	SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UND	8,00	10,78	86,24
12.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	6,00	8,73	52,38
12.14	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UND	11,00	20,13	221,43
12.15	72286	CÁXIA DE AREIA 60X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	2,00	155,62	311,24
12.16	C0608	CAXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1/2 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	314,58	1.258,24
12.17	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	72,27	144,53
12.18	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UND	2,00	434,75	869,50
12.19	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UND	4,90	318,88	1.275,52
12.20	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UND	6,00	51,96	311,76
12.21	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.175,69	3.175,69
12.22	C4870	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	32,90	98,70
12.23	C1908	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	3,00	47,03	141,09
12.24	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.110,78	1.110,78
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>14.607,83</b>
13.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	590,37	590,37
13.2	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	543,00	3,13	1.698,50

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 04258443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA:152020 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.304217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANELA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS I. FITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE

Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 48,88%(MÊS)) e SINAPI (88,88%(HORA) 60,88%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UMT.	PR. TOTAL
13.3	B1928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	238,00	4,43	1.045,40
13.4	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	152,50	12,88	1.964,61
13.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	M	280,40	9,02	2.529,82
13.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	20,84	83,38
13.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	31,82	381,84
13.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	24,00	23,78	570,27
13.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	20,84	83,38
13.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	31,82	381,84
13.11	C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	43,00	6,70	288,00
13.12	C4781	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	25,00	8,01	200,23
13.13	B3443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00	45,70	91,40
13.14	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	12,00	16,22	230,62
13.15	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	19,22	57,65
13.16	C1085	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	19,22	57,65
13.17	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,66	25,66
13.18	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA	UN	2,00	163,93	327,85
13.19	73953005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	103,28	826,24
13.20	73953008	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	17,00	117,94	1.919,98
13.21	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM 11=2,60M, C/ GLOBO E LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	2,00	505,96	1.011,96
13.22	C2488	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	5,00	25,02	125,12
13.23	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV D= 20mm (3/4")	PAR	80,60	1,44	114,93
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO</b>					<b>11.476,63</b>
14.1	C0010	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD EUROTRON/SIMILAR	UN	1,00	55,12	55,12
14.2	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD UNITRON/SIMILAR	UN	1,00	290,68	290,68
13.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	M	280,40	9,02	2.529,82
13.2	B1928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	543,00	3,13	1.690,59
14.5	C4849	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00	35,97	35,97

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.908.443-43  
SOCORRO ADMINISTRATIVO

Marcilio da Sa Bahsta  
Engenheiro Civil  
CPF: 13.000.000-00






# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/1001-00 CGF: 06 504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS I ETÍCIO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.O.I.: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,88%(MÊS)) / SINAPI (88,86%(HORA) 50,86%(MÊS))

### BLOCO 03 - LAVANDERIA E COZINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
14.8	C7775	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL SIRENE BITONAL E STROBOSIMILAR	UN	1,00	242,77	242,77
14.7	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	317,95	317,95
14.8	C4626	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	17,11	34,23
14.9	72284	AERIGO PARA HIDRANTE, 80X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇAO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	1.473,24	1.473,24
14.10	C2563	TUBO AÇO GALV C/OU S/COSTURA Ø=65mm (2 1/2")	M	53,54	81,53	4.354,18
14.11	C2327	TÉ AÇO GALV Ø= 65mm (2 1/2")	UN	2,00	88,65	178,31
14.12	C1767	LUIVA AÇO GALV. Ø=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	6,00	42,98	257,78
<b>18</b>	<b>PINTURA</b>					<b>14.308,48</b>
15.1	88431	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CABAS, DUAS CORES AF 06/2014	M2	101,78	20,52	2.088,12
15.2	88407	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	370,48	10,39	3.815,89
15.3	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX FVA EM PAREDES, DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	183,17	8,88	1.628,86
15.4	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	177,20	12,14	2.152,24
15.5	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	10,63	13,60	143,21
15.6	88490	APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX FVA EM TETO DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	110,11	9,30	1.024,02
15.7	88498	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOES AF 06/2014	M2	120,64	18,59	2.253,34
15.8	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	42,54	19,98	849,65
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>288,54</b>
16.00	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	120,64	2,40	299,54
<b>TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI</b>						<b>231.517,31</b>
<b>BDI DA OBRA</b>						<b>25,00%</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 231.517,31 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E OZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

MONSENHOR TABOSA, 18 DE SETEMBRO DE 2017

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SOCIO ADMINISTRADOR

Marcello de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 152025 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-40 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

Obras: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA JÚLIA FERREIRA NO MUNICÍPIO DE MONTEBOM TABOEA - CE

Local: MONTEBOM TABOEA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEBOM TABOEA


Orçamento em % de acordo com a Resolução nº 2022/2011

Preço unitário de materiais: CIMENTO R\$ 17,91/M³; AREIA R\$ 22,00/M³; SERRAÇÃO R\$ 20,00/M²; MÓDULO R\$ 10,00/M²

ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$/C/BDI)	Mês - 01			Mês - 02			Mês - 03			Mês - 04			Mês - 05		
			VALOR	SIMP. (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMP. (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMP. (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMP. (%)	ACUMU. (%)	VALOR	SIMP. (%)	ACUMU. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 498,19	R\$ 498,19	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.947,38	R\$ 1.947,38	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 21.455,72	R\$ 21.455,72	100%	100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%	R\$ 0,00		100%
5	ALFRA-ESTRUTURA	R\$ 30.504,48	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 14.312,12	47%	47%	R\$ 8.281,34	26%	73%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
6	PARIEDES E FINIS	R\$ 18.728,98	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 9.288,48	49%	49%	R\$ 9.383,48	50%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
7	ESCALAS E FERRAGENS	R\$ 13.904,41	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 13.904,41	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
8	COBERTURA	R\$ 22.047,77	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 18.428,64	83%	83%	R\$ 3.619,13	16%	100%	R\$ 0,00	0%	100%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 41.327,28	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 18.628,22	45%	45%	R\$ 18.628,22	45%	90%	R\$ 0,00	0%	100%
10	PECOS	R\$ 27.418,48	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 8.235,84	30%	30%	R\$ 18.182,64	66%	66%	R\$ 0,00	0%	100%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.248,00	R\$ 248,16	20%	20%	R\$ 371,76	30%	50%	R\$ 124,80	10%	60%	R\$ 124,80	10%	70%	R\$ 273,76	22%	100%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 18.861,84	R\$ 3.572,37	19%	19%	R\$ 6.858,68	36%	55%	R\$ 1.889,19	10%	65%	R\$ 1.889,19	10%	75%	R\$ 1.000,64	5%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.807,81	R\$ 2.831,87	19%	19%	R\$ 4.382,58	29%	48%	R\$ 1.489,78	10%	58%	R\$ 7.880,78	53%	70%	R\$ 4.382,58	29%	100%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 11.470,00	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 1.988,25	17%	17%	R\$ 2.281,75	20%	37%	R\$ 4.269,25	37%	100%
15	PINTURA	R\$ 14.388,45	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 4.281,81	30%	30%	R\$ 10.106,64	70%	100%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 288,54	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 288,54	100%	100%
<b>TOTAL DA OBRA COM BDI</b>		<b>R\$ 251.872,21</b>	<b>R\$ 35.961,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>14,29%</b>	<b>R\$ 36.842,38</b>	<b>14,62%</b>	<b>14,62%</b>	<b>R\$ 83.932,22</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>R\$ 97.588,25</b>	<b>38,76%</b>	<b>38,76%</b>	<b>R\$ 41.074,27</b>	<b>16,31%</b>	<b>16,31%</b>
			<b>R\$ 36.961,00</b>	<b>14,69%</b>	<b>14,69%</b>	<b>R\$ 68.342,17</b>	<b>27,14%</b>	<b>27,14%</b>	<b>R\$ 132.818,38</b>	<b>52,78%</b>	<b>52,78%</b>	<b>R\$ 180.443,04</b>	<b>71,79%</b>	<b>71,79%</b>	<b>R\$ 221.817,31</b>	<b>88,06%</b>	<b>88,06%</b>

*Handwritten signature and stamp*


*Handwritten signature*  
**Marcilio de Sa Batista**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 152020 - PE





# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yaho.com.br



## COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonrrados: SEINFRA (57,91%(HORA) 40,88%(MÊS)) e SINAPI (88,86%(HORA) 80,88%(MÊS))

## COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT. P/MÊS(M)	QUANT. MESES	PR. UNIT.(M)	PR. UNIT.(M) COM BDI	PR. TOTAL
2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20	6	R\$ 63,00	R\$ 78,75	R\$ 9.450,00
4063	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	20	6	R\$ 43,00	R\$ 53,75	R\$ 6.450,00
<b>TOTAL GERAL DE (6) MÊS COM BDI</b>							<b>R\$ 15.900,00</b>

Obs: jornada de trabalho: 5 horas semanais x 4 semanas/mês = 20 horas mensais




HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 851.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 152020 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.431.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

B.D.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2822/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,88%(MÊS)) / SINAPI (86,66%(HORA) 50,86%(MÊS))

## COMPOSIÇÃO DE BDI

CD	DESCRIÇÃO	
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	5,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,98
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,81
L	Lucro	6,55
<b>Impostos</b>		
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	B.D.I =	25,00%
	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcílio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 152020 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br

594  
11

## ENCARGOS SOCIAIS NA TABELA SEINFRA 024.1

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Local: MONSENHOR TABOSA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA  
B.D.I. 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÊS))/ SINAPI (88,68%(HORA) 80,68%(MÊS))

### ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BANCOS</b>	<b>18,00</b>	<b>08,00</b>
A1	DEDO	0,00	0,00
A2	BESI	1,50	1,00
A3	GENU	1,00	1,00
A4	NETPA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO SINDICATO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FORTS	6,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS OBRIGATORIOS DE A</b>	<b>44,48</b>	<b>12,00</b>
B1	RESCISÃO SEMPRE PAGA FERIADO	17,57	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,91	0,00
B4	13º SALÁRIO	10,92	2,50
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,00	0,00
B6	FALTAS A JUSTIFICADAS	2,78	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AVISO PRÉVIO DE TRABALHO	0,12	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SUBSTITUÍVEIS DE A</b>	<b>18,45</b>	<b>11,00</b>
C1	AVISO PRÉVIO DESLIZADO	4,00	4,00
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS PREENHIDAS	3,50	2,72
C4	DEPÓSITO DE RESCISÃO SEMPRE PAGA	4,54	3,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	6,26	0,41
<b>D</b>	<b>REAJUSTES DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1	REAJUSTE DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,00	2,00
D2	REAJUSTE DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REAJUSTE DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO	0,52	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>48,00</b>

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil  
CREA: 152020 - PE



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



## COMPOSIÇÕES DA TABELA SEINFRA 024.1

Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOÁ - CE  
Local: MONSENHOR TABOÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOÁ  
B.O.I: 25 % DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013

Encargos sociais desonerados: SEINFRA (17,01%(HORA) 48,66%(MÊS)) SINAPI (18,66%(HORA) 60,66%(MÊS))

### DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA 024.1

C0900 - CORTE MANUAL EM TERRA						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	MAO DE OBRA					
02543	SERVENTE	H	1,50	4,83	7,25	
05500	CAVOUQUEIRO	H	1,50	4,83	7,25	
TOTAL MAO DE OBRA					14,49	
Total Simples					14,49	
Encargos					12,74	
BCI					6,65	
TOTAL GERAL					34,08	

C2764 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	MAO DE OBRA					
02543	SERVENTE	H	2,85	4,83	17,80	
TOTAL MAO DE OBRA					12,88	
Total Simples					12,88	
Encargos					11,26	
BCI					6,05	
TOTAL GERAL					30,19	

C8803 - PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", esp. 1,8mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	MATERIAS					
83328	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", esp. 1,8mm (COLOCADO)	M2	1,00	43,82	43,82	
TOTAL MATERIAS					43,82	
Total Simples					43,82	
Encargos					0,00	
BCI					11,00	
TOTAL GERAL					54,82	

C0906 - APLACAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	MAO DE OBRA					
02543	SERVENTE	H	1,75	4,83	8,21	
TOTAL MAO DE OBRA					8,21	
Total Simples					8,21	
Encargos					1,21	
BCI					3,88	
TOTAL GERAL					13,30	

C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 154.098.443-43  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista  
Engenheiro Civil

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI  
BOA VIAGEM - CEARÁ  
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400  
E-MAIL: secon\_construtora@yahoo.com.br



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0543	SERVENTE	M	0,80	4,83	3,86
<b>MAO DE OBRA</b>					<b>3,86</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORRADO)</b>					
0578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	M	0,20	16,04	3,21
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORRADO)</b>					<b>3,21</b>
<b>Total Serviços</b>					<b>8,31</b>
<b>Encargos</b>					<b>2,94</b>
<b>BDI</b>					<b>3,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15,08</b>

## C1723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:3) C-AGREGADOS ADQUIRIDOS

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
0543	SERVENTE	M	7,00	4,83	33,81
0381	PEDREIRO	M	5,50	7,12	36,80
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>68,41</b>
<b>MATERIAS</b>					
11000	PEDRA DE MÃO (GRACHÃO)	M3	1,15	44,87	51,00
<b>TOTAL MATERIAS</b>					<b>51,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
00173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEL- TRAÇO 1:3	M3	0,30	223,75	67,13
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>67,13</b>
<b>Total Serviços</b>					<b>188,14</b>
<b>Encargos</b>					<b>72,78</b>
<b>BDI</b>					<b>65,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>327,33</b>

## C0001 - ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TUJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2,3)

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
0543	SERVENTE	M	9,20	4,83	44,44
0381	PEDREIRO	M	8,50	7,12	60,52
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>104,96</b>
<b>MATERIAS</b>					
0281	TUJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	UN	236,00	0,42	99,10
0108	AREIA GROSSA	M3	0,31	49,45	10,38
0205	CIMENTO PORTLAND	KG	30,98	0,49	15,17
0441	CAL HIDRATADA	KG	30,85	0,73	22,50
<b>TOTAL MATERIAS</b>					<b>148,94</b>
<b>Total Serviços</b>					<b>251,80</b>
<b>Encargos</b>					<b>92,32</b>
<b>BDI</b>					<b>55,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>450,62</b>

## C0002 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
0543	SERVENTE	M	10,00	4,83	48,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>48,30</b>
<b>MATERIAS</b>					
0280	AREIA	M3	0,87	69,39	61,40
0205	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00	0,49	107,80
0108	AREIA MEDIA	M3	0,78	49,45	38,56
<b>TOTAL MATERIAS</b>					<b>196,80</b>
<b>Total Serviços</b>					<b>244,98</b>
<b>Encargos</b>					<b>42,48</b>
<b>BDI</b>					<b>72,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>380,22</b>

HEYNE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF: 054.048.143-43  
LICENCIADO ADMINISTRADOR

Marcílio Batista  
Engenheiro Civil  
CREA 157020 - PE

*(Handwritten signatures and initials)*